

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- สถานที่ก่อสร้าง
- ฝ่ายประมาณราคา
- ประมาณราคาโดย
- ปริมาณงาน
- ประมาณราคาเมื่อ

ขุดลำเหมืองใหม่ พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนา ครุสมนึก)
 ม. 5 ต. ทับคล้อ อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
 นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 ความกว้างปากลำเหมือง 1.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างกัน 0.50 เมตร ความยาว 400.00 เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร									
ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานขุดลอก									
1.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรกล	300.00	ลบ.ม.	-	-	24.33	7,299.00	7,299.00	
สรุป								7,299.00	
งานโครงสร้างท่อเหลี่ยม									
2.1	งานขุดเปิดพื้นที่ ด้วยเครื่องจักรกล	8.00	ชม.	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	
2.2	งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นที่ท่อเหลี่ยม ความหนา 0.05 เมตร	0.80	ลบ.ม.	1,495.33	1,196.26	306.00	244.80	1,441.06	
2.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6.00 มม.	4.00	เส้น	44.81	179.24	-	-	179.24	
2.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9.00 มม.	66.00	เส้น	100.73	6,648.18	-	-	6,648.18	
2.5	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12.00 มม.	18.00	เส้น	179.26	3,226.68	-	-	3,226.68	
2.6	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 16.00 มม.	15.00	เส้น	309.00	4,635.00	-	-	4,635.00	
2.7	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 20.00 มม.	3.00	เส้น	403.00	1,209.00	-	-	1,209.00	
2.8	งานลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	60.75	972.00	-	-	972.00	
2.9	ค่าแรงงาน ตัด งอ ผูก เหล็กเสริม	0.774	ตัน	-	-	3,401.00	2,632.06	2,632.06	
2.10	งานไม้แบบ (คิด 30%)	23.34	ลบ.ฟ.	575.00	13,420.50	-	-	13,420.50	

ข้อ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	งานน้ำมันทาแบบ	16.00	ลิตร	25.00	400.00	-	-	400.00	
2.12	งานไม้คร่า	23.80	ลบ.ฟ.	547.00	13,018.60	-	-	13,018.60	
2.13	งานตะปู	16.00	กก.	43.23	691.68	-	-	691.68	
2.14	ค่าแรงงาน ไม้แบบ ไม้คร่า	77.80	ตร.ม.	-	-	115.00	8,947.00	8,947.00	
2.15	งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.75	ลบ.ม.	1,588.79	17,079.49	306.00	3,289.50	20,368.99	
สรุป								91,390.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่...../..... ลงวันที่.....
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายสุทธิศักดิ์ ศรีสัมพันธ์) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอาคม แน่นอุดร) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายเสถียร เป้าคำ) ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ