

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
□ สถานที่ก่อสร้าง
□ ฝ่ายประมาณราคา
□ ประมาณราคาโดย
□ ปริมาณงาน
□ ประมาณราคาเมื่อ

ปรับปรุงก่อสร้างเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานรอบนอก พร้อมตัวอักษรสแตนเลส
ห้องประชุมสำนักงาน อบต.ทับคล้อ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ตามแบบก่อสร้าง) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่า/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1. งานรื้อโครงสร้าง | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อหลังคาเดิม | 351.48 | ตร.ม. | - | - | 7.00 | 2,460.36 | 2,460.36 | |
| 1.2 | งานรื้อเชิงชายและปิดทับเชิงชาย | 54.80 | เมตร | - | - | 15.00 | 822.00 | 822.00 | |
| 1.3 | งานรื้อฝ้าเพดานแผ่นเรียบภายนอก พร้อมชนทั้ง | 51.00 | | - | - | 25.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | |
| 2. งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10" | 54.80 | เมตร | 185.00 | 10,138.00 | 67.00 | 3,671.60 | 13,809.60 | |
| 2.2 | งานติดตั้งปิดกันก PVC | 34.80 | | 20.00 | 696.00 | 5.00 | 174.00 | 870.00 | |
| 2.3 | งานติดตั้งปิดทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2"x6" | 54.80 | เมตร | 64.00 | 3,507.20 | 67.00 | 3,671.60 | 7,178.80 | |
| 2.4 | งานมุงหลังคา Metal Sheet เคลือบสี เบอร์ 40 | 351.48 | ลบ.ม. | 170.00 | 59,751.60 | 70.00 | 24,603.60 | 84,355.20 | |
| 2.5 | งานครอบสัน Metal Sheet เคลือบสี เบอร์ 40 | 17.40 | เมตร | 120.00 | 2,088.00 | 50.00 | 870.00 | 2,958.00 | |
| 2.6 | งานสกรูยึดหลังคา Metal Sheet | 348.00 | ตัว | 5.00 | 1,740.00 | - | - | 1,740.00 | |
| 2.7 | งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ความ หนา 6.00 มม. (ภายนอก) | 51.00 | ตร.ม. | 249.00 | 12,699.00 | 52.00 | 2,652.00 | 15,351.00 | |
| 2.8 | งานไม้มอบฝ้าสังเคราะห์ | 140.80 | ตร.ม. | 47.00 | 6,617.60 | 38.00 | 5,350.40 | 11,968.00 | |
| 2.9 | งานไม้ฝ้าเฒอรา ขนาด 0.20x4.00 x0.08 ม. | 15.00 | แผ่น | 185.00 | 2,775.00 | - | - | 2,775.00 | |
| 2.10 | ค่าแรงงานติดตั้งไม้ฝ้าเฒอรา | 10.00 | ตร.ม. | - | - | 69.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 3. งานสีและติดตั้งวัสดุลงน้ำฝน | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานขุดล้างขั้วสีปูนเก่า | 118.20 | ตร.ม. | - | - | 5.00 | 591.00 | 591.00 | |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่า/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.2 | งานทาสีน้ำฝนปูนภายนอกรวมไม้ ฝ้าเฒอรา (ปูนเก่า) | 118.20 | ตร.ม. | 40.00 | 4,728.00 | 40.00 | 4,728.00 | 9,456.00 | |
| 3.3 | งานสีน้ำมัน | 3.00 | กบ. | 395.00 | 1,185.00 | - | - | 1,185.00 | |
| 3.4 | งานติดตั้งรางน้ำสังกะสี ขนาด 7" พร้อมขอรั้วราง | 17.40 | เมตร | 350.00 | 6,090.00 | - | - | 6,090.00 | |
| 4. งานตกแต่งเพิ่มเติม | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานตัวอักษรสแตนเลสด้านหน้า ความสูง 10" (ตามแบบกำหนด) | 1.00 | ชุด | 19,500.00 | 19,500.00 | - | - | 19,500.00 | |
| สรุป | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | 183,074.96 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่...../..... ลงวันที่.....
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ ศรีสัมพันธ์) (นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับคล้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายอาคม แน่นอุดร) (นายเสถียร เบ้าคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน ตำแหน่ง นายก อบต.ทับคล้อ